

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.Ε. & Θ.
ΤΕΙ ΑΜΘ
Διεύθυνση
Πληροφορικής και
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟ: Στεγανοποίηση δωματών ΦΕ1 και
ΕΧΝ1-2 στο κτιριακό συγκρότημα
Καβάλας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54300018

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το έργο αφορά επεμβάσεις για την στεγανοποίηση του ανατολικού δώματος στο κτίριο ΦΕ1 και στα δώματα των κτιρίων ΕΧΝ1-2.

Με την αποκατάσταση της στεγανότητας στο δώμα της ΦΕ1, εξασφαλίζουμε την λειτουργία 10 δωματίων στον τρίτο όροφο του κτιρίου, που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται λόγω υγρασίας, και σε επόμενη φάση την δυνατότητα τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού για τα μπάνια.

Στα κτίρια ΕΧΝ 1 και 2(τολ) στο κτιριακό συγκρότημα Καβάλας, οι εργασίες στεγανοποίησης θα εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των υποκείμενων εργαστηρίων.

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

- Επιμελημένη αφαίρεση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση μετά το τέλος των εργασιών μόνωσης, των αγωγών του κλωβού FARADAY
- Αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης διάταξης ηλιακών συλλεκτών, από το δώμα της ΦΕ1, η οποία είναι εκτός λειτουργίας.
- Συλλογή και απομάκρυνση της κροκάλας, από τα δώματα των ΕΧ1 και 2
- Καθαίρεση του υφιστάμενου στρώματος μόνωσης από ασφαλόπανο που υπάρχει στα δυο δώματα.
- Καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών επιχρισμάτων στα περιμετρικά τοιχία και στις αναμονές των απολήξεων των δοκών.
- Καθαρισμός και προετοιμασία της επιφάνειας των δωματών,
- Επάλειψη της επιφάνειας των δωματών, των περιμετρικών στηθαίων και των αναμονών, με υδρομονωτικό υλικό πολυουρίας 2χιλ.

Καβάλα, 12-9-2017
Ο συντάξας

Καβάλα, 12-9-2017
Ο προϊστάμενος
της ΔΠ&ΤΥ

Κασαστογιάννης Άγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ